

CÓDIGO

ING-OBRAS-260601-ALCON-001

VERSIÓN / FECHA

V07 · 01/06/2026

CLIENTE FINAL

Alcon

SOLICITANTE

Felipe Flores · JLL

PROYECTO

Remodelación y habilitación de oficinas Alcon

VALIDEZ

10 días corridos desde la fecha de emisión

\$33.133.000

Valor neto · Propuesta integral

\$39.428.270

Total con IVA 19% incluido

4 etapas

Ejecución por fases coordinadas

Fuera horario

Mínima interferencia operacional

ENFOQUE DE LA PROPUESTA

La presente propuesta considera una solución integral de remodelación y habilitación de oficinas, ejecutada por partidas y principalmente fuera de horario laboral, con el objetivo de minimizar la interferencia operacional del cliente y entregar espacios funcionales, limpios y correctamente terminados para uso corporativo.

La propuesta incorpora planificación previa, protección de áreas, cierre temporal de sectores intervenidos, retiro programado de elementos existentes, remates constructivos, habilitación eléctrica base, desarrollo de mobiliario a medida, limpieza, retiro de residuos y recepción documentada. No se plantea como un trabajo menor, sino como una intervención integral que requiere coordinación técnica, cuidado de activos existentes y terminación corporativa.

RESUMEN EJECUTIVO

Concepto	Detalle
Alcance general	Remodelación y habilitación de oficinas en operación: retiro de cabinas, bodega, mamparas/cubículos de vidrio, remates, electricidad base, muebles a medida, limpieza y entrega.
Modalidad	Ejecución por etapas, preferentemente fuera de horario laboral y fines de semana, previa coordinación con cliente y administración del edificio.
Plazo	4 etapas efectivas de ejecución, más validaciones previas, aprobación de diseño de muebles y remates según condiciones del edificio.
Estándar	Terminación corporativa, trazabilidad de avances, diseño de mobiliario previo a fabricación y recepción documentada.
Valor neto	\$33.133.000
Total con IVA	\$39.482.270

ALCANCE TÉCNICO POR PARTIDAS

Cód.	Partida	Alcance incluido
P01	Planificación y protección	Coordinación previa, programación, protección de superficies, cierre temporal de zonas de trabajo y señalización básica.
P02	Retiro de cabinas	Desarme controlado, desconexiones simples asociadas, acopio y retiro desde el área intervenida.
P03	Retiro mamparas/vidrio	Desarme programado de mamparas, vidrios, puertas, perfiles, mobiliario interior y elementos asociados.
P04	Eliminación bodega blanca	Retiro de tabiquería, puerta, fijaciones y limpieza del sector para habilitar nuevos usos.
P05	Remates y terminaciones	Reparaciones superficiales, reposición visual, ajustes de cielo americano y pintura en zonas afectadas.
P06	Electricidad base	Revisión de circuitos, canalización ordenada y habilitación eléctrica base según factibilidad.
P07	Montaje escritorios	Apoyo en montaje y ubicación de escritorios provistos por el cliente.
P08	Muebles a medida	Diseño, aprobación, fabricación e instalación de cuatro muebles con terminación corporativa.
P09	Limpieza y entrega	Limpieza general, retiro de residuos, revisión de terminaciones y entrega documentada.

DESARROLLO POR ETAPAS

ETAPA 1

Cabinas existentes

\$2.800.000 neto

Protección del sector, desarme controlado de cabinas, desconexiones simples asociadas, retiro de componentes, limpieza inicial y remates necesarios para habilitar el área.

Entregable: sector despejado, protegido y preparado para nuevos puestos de trabajo.

ETAPA 2

Bodega blanca

\$3.200.000 neto

Retiro de tabiquería, puerta, fijaciones y elementos asociados. Limpieza, orden y remates para dejar el área abierta y funcional.

Entregable: área abierta y habilitada para nuevo uso.

ETAPA 3

Mamparas y cubículos de vidrio

\$4.100.000 neto

Desarme controlado de cubículos de vidrio, puertas, perfilería, mobiliario interior, puntos asociados y elementos anexos.

Entregable: espacios liberados. Reutilización de vidrios y perfilería no garantizada salvo acuerdo previo.

ETAPA 4

Mobiliario a medida y terminaciones

\$12.200.000 neto

Presentación de alternativas conceptuales, aprobación de diseño, fabricación, traslado, instalación, nivelación, fijación, remates y montaje de escritorios provistos por el cliente.

Entregable: muebles instalados, funcionales y acordes al estándar corporativo definido.

► Cada etapa considera

Control de avance, protección de sectores activos, limpieza parcial y coordinación previa de accesos. Las modificaciones de alcance, layout o materialidad posterior a aprobación serán tratadas como adicionales.

VALOR AGREGADO INCLUIDO

Elemento	Descripción
Tres propuestas conceptuales por mueble	Hasta tres alternativas de distribución y estilo por cada mueble, para selección antes de fabricar. No incluye rediseños ilimitados ni cambios posteriores a aprobación.
Una ronda de ajuste razonable	Una ronda por mueble antes de fabricación para corregir detalles de distribución, puertas, repisas o terminación. Debe realizarse antes de aprobar fabricación.
Checklist de recepción	Revisión final por áreas: muebles, electricidad base, terminaciones, limpieza y retiro de residuos.
Registro fotográfico de cierre	Registro final de áreas intervenidas y principales partidas ejecutadas. No reemplaza planos As-Built ni certificaciones especiales.
Período de revisión final	Ventana de 5 días hábiles para levantar observaciones menores dentro del alcance ejecutado. Trabajos nuevos o cambios de criterio se cotizan aparte.
Coordinación con operación	Programación de trabajos fuera de horario, coordinación de accesos, carga, retiro y zonas de acopio. Sujeto a disponibilidad y autorización de administración.

MUEBLES A MEDIDA — ESTÁNDAR CORPORATIVO

Se considera fabricación e instalación de cuatro muebles a medida, sujeto a aprobación previa de diseño. El objetivo es entregar soluciones funcionales, sobrias y consistentes con una oficina corporativa.

Mueble	Medidas referenciales	Concepto funcional
Mueble pasillo con shaft	155 cm ancho × 250 cm alto · profundidad 55–60 cm · recorte técnico shaft	Almacenamiento alto con puertas lisas, repisas regulables, zócalo y acceso técnico protegido.
Mueble tipo U mini bodega	Fondo 149 cm · laterales 188–189 cm · alto 250 cm aprox.	Solución perimetral para archivo, insumos y almacenamiento interno, optimizando el volumen disponible.
Mueble ventanal / oficina	170 cm ancho × 70 cm fondo × 253 cm alto aprox.	Mueble alto corporativo para almacenamiento sin bloquear cortinas, registros ni accesos técnicos.
Mueble baño tres niveles	80 cm ancho × 55 cm fondo × 151 cm alto aprox.	Mueble funcional para baño con material resistente a humedad, cantos sellados y terminación limpia.

► **Elementos transversales incluidos en todos los muebles**

Toma fina de medidas en terreno, despiece técnico, compra y fabricación, transporte a obra, armado, instalación, ajuste de puertas, nivelación, limpieza de instalación y revisión final. Tapacantos visibles, fijaciones y remates contra muros existentes.

Cambios posteriores a aprobación formal de diseño, medidas, color, materialidad, herrajes o distribución serán considerados adicionales.

ELECTRICIDAD BASE Y DATOS

Tema	Detalle
Electricidad base	Revisión de circuitos existentes, identificación de punto de conexión compatible, canalización ordenada e instalación de alimentación base para nuevos puestos.
Criterio técnico	La conexión se realizará desde un circuito apropiado para computación/puestos de trabajo, evitando circuitos no relacionados o de carga inadecuada.
Datos / red	Se considera revisión de factibilidad y rutas disponibles. Puntos definitivos de red, certificación, patch panel, switch, router o configuración TI no se incluyen salvo contratación específica.
Pruebas básicas	Pruebas de funcionamiento de los puntos ejecutados y rotulación básica cuando corresponda.
Condición técnica	Sujeto a validación de tablero eléctrico, rutas disponibles, cantidad final de puestos y condiciones en terreno.

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA ESTIMADO

Fase	Actividad	Descripción
Fase 0	Validaciones previas	OC / anticipo, layout final, horarios, accesos, tablero, rutas, acopio y criterios de terminación.
Fase 1	Diseño muebles	Presentación de alternativas conceptuales, selección de diseño y ronda de ajuste previa a fabricación.
Etapas 1	Cabinas existentes	Desarme, retiro, limpieza inicial y habilitación del sector.
Etapas 2	Bodega blanca	Retiro de tabiquería y puerta, limpieza y remates asociados.
Etapas 3	Mamparas y vidrio	Desarme controlado, retiro de mobiliario interior, perfiles y elementos asociados.
Etapas 4	Mobiliario y terminaciones	Fabricación, instalación, nivelación, fijaciones, remates y montaje de escritorios del cliente.
Cierre	Recepción	Limpieza final, pruebas básicas, registro fotográfico, checklist y levantamiento de observaciones.

Plazo sujeto a aprobación de diseños, horarios autorizados, disponibilidad de acceso, validación eléctrica y restricciones de edificio. La programación definitiva se coordinará entre las partes antes del inicio.

DESGLOSE ECONÓMICO

Las partidas no se valorizan como tareas aisladas, sino como paquetes de ejecución con protección, coordinación, remates, limpieza parcial y entrega controlada. El valor contractual corresponde al total neto indicado.

Partida	Valor neto
Planificación, coordinación inicial, protección y cierre temporal de áreas	\$1.650.000
Etapa 1 — Retiro de cabinas existentes, desconexiones simples y habilitación inicial del sector	\$2.800.000
Etapa 2 — Eliminación de bodega blanca, desmontaje de tabiquería y remates asociados	\$3.200.000
Etapa 3 — Retiro controlado de mamparas / cubículos de vidrio y mobiliario asociado	\$4.100.000
Reparaciones, remates de tabiquería, cielo americano, pintura y terminaciones visuales	\$4.050.000
Habilitación eléctrica base, revisión de circuitos y canalización ordenada para puestos	\$2.050.000
Montaje y habilitación de escritorios provistos por el cliente	\$1.000.000
Etapa 4 — Diseño, fabricación e instalación de muebles a medida (1 mueble)	\$4.500.000
Limpieza, retiro de residuos, vidrios, escombros y aseo fino de entrega	\$2.200.000
Gastos operacionales de traslado, logística y abastecimiento	\$1.000.000
Gestión técnica, control de calidad, coordinación y entrega documentada	\$650.000
Subtotal ejecución directa por partidas	\$27.200.000
Gastos generales, coordinación y administración de obra (5%)	\$1.745.000
Utilidad empresa (12%)	\$4.188.000
VALOR NETO PROPUESTA	\$33.133.000
IVA (19%)	\$6.295.270
TOTAL CON IVA	\$39.428.270

CONDICIONES COMERCIALES

Condición	Detalle
Forma de pago	50% contra aprobación de propuesta y emisión de OC. 50% contra entrega y recepción conforme.
Validez	10 días corridos desde la fecha de emisión.
Inicio	Sujeto a aprobación de propuesta, emisión de OC, validaciones previas, horarios autorizados y coordinación con administración del edificio.
Horario	Trabajos principalmente fuera de horario laboral y fines de semana, según coordinación con cliente y administración.
Cambios	Todo cambio de layout, mueble, ubicación, horario o terminación posterior a aprobación será cotizado como adicional.
Materialidad	Materiales y terminaciones estándar corporativas, salvo especificación distinta aprobada por el cliente.

EXCLUSIONES EXPRESAS

1	Mesas, sillas, computadores, pantallas y equipos de oficina, salvo montaje de escritorios provistos por el cliente.
2	Switch, router, patch panel, configuración TI o equipos activos de red.
3	Aumento de capacidad eléctrica, normalización completa de tablero eléctrico o certificación SEC/TE1, salvo contratación específica.
4	Reparación mayor de pisos no visible antes del retiro de elementos existentes.
5	Cambios mayores en climatización, equipos HVAC, rociadores, sprinklers o sistemas especiales.
6	Obras fuera de las áreas levantadas o indicadas expresamente en esta propuesta.
7	Pintura general de oficinas no intervenidas o fuera de los paños afectados por el alcance.
8	Cambios de layout o diseño de muebles posteriores a la aprobación formal.
9	Permisos especiales, costos o restricciones no informadas por administración del edificio.
10	Reutilización garantizada de vidrios, mamparas, perfilería o elementos retirados, salvo acuerdo previo y validación técnica.
11	Trabajos no expresamente indicados en la presente propuesta.

Toda partida no incluida expresamente, o cualquier partida excluida que sea requerida posteriormente, será valorizada como adicional y ejecutada contra aprobación escrita.

VALIDACIONES REQUERIDAS ANTES DE INICIAR

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Confirmación de layout final |
| ☐ | Confirmación de cantidad final de puestos |
| ☐ | Aprobación de diseños de muebles |
| ☐ | Validación de colores y materialidad |
| ☐ | Validación de tablero eléctrico y circuitos disponibles |
| ☐ | Validación de rutas para canalización eléctrica y datos |
| ☐ | Confirmación de horarios de trabajo autorizados |
| ☐ | Confirmación de ascensores, accesos y zona de carga |
| ☐ | Confirmación de punto de acopio temporal |
| ☐ | Confirmación de destino de cabinas, vidrios y mobiliario retirado |
| ☐ | Confirmación del alcance exacto de pintura y terminaciones |

RECEPCIÓN Y CIERRE

- Limpieza general del área intervenida
- Revisión visual de terminaciones y ajuste de observaciones menores
- Pruebas básicas de puntos eléctricos ejecutados
- Revisión de muebles instalados: alineación, puertas, repisas y fijaciones
- Registro fotográfico de cierre por área
- Checklist de cierre y entrega formal del proyecto

La recepción final se realizará mediante revisión visual, registro fotográfico, checklist de cierre y levantamiento de observaciones menores si corresponde. El período de revisión es de 5 días hábiles desde la entrega.

ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

Por medio de la presente se acepta íntegramente el alcance, exclusiones, condiciones económicas, programación, condiciones comerciales y validaciones contenidas en esta propuesta.

Proyecto: Remodelación y habilitación de oficinas Alcon
Código: ING-OBRAS-260601-ALCON-001 · Versión 07
Valor neto: \$40.833.000 + IVA · Total: \$48.591.270

MANDANTE / JLL / CLIENTE	INGEGAR CHILE SPA
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Empresa	Empresa
Firma / Timbre	Firma / Timbre
Fecha	Fecha

INGEGAR.

ingegarchile.cl · contacto@ingegarchile.cl · +56 9 7962 7151
Santiago de Chile · Región Metropolitana
Propuesta técnica y comercial confidencial · Versión 07 · 01/06/2026